

Apstiprinu:

2018.g. "....."

Darbu daudzumu saraksts

'Piebraucamā ceļa pie Balvu ezera ūdens ņemšanai atjaunošana'

Nr.p.k.	Defekta veids	Nepieciešamie darbi	Darbu adrese			Mērvienība	Darbu apjoms
			Ceļa puse	no km	līdz km		
1		Apauguma noņemšana		0	0.023	m3	23
		KOPĀ					23
2		Pamatnes līdzināšana		0	0.023	m2	455
		KOPĀ					455
3		Profila labošana ar nesaistītu minerālmateriālu (šķembu) tips0/45p		0	0.023	m3	15
		KOPĀ					15
4		Nesaistītu minerālmateriālu (šķembu) seguma atjaunošana tips0/45p 20cm biezumā		0	0.023	m3	91
		KOPĀ					91
5		Asfaltbetona AC16base pamatkārtas izbūve 6cm biezumā		0	0.023	m2	389
		KOPĀ					389
6		Asfaltbetona AC11surf virskārtas izbūve 4cm biezumā		0.000	0.023	m2	389
		KOPĀ					389
7		Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana ar nesaistītu minerālmateriālu 0/32s 10cm biezumā		0.000	0.023	m2	80
		KOPĀ					80

Sastādīja

A.Saidāns

Pārbaudīja

I. Saidāns