



Piketi	22/47	23/55	24/60	25/23	26/10	27/00	27/60	28/49
Attālums starp piketiem, m		108m	105m	63m	87m	90m	60m	89m
Zemes virsas augstuma atzīmes, m	112.20	114.09	115.17	114.75	115.84	116.68	117.36	117.69
Pastāvošā grāvja dibena atzīmes, m	110.77	112.06	113.31	113.80	114.06	115.15	115.69	116.38
Projektētās grāvja dibena atzīmes, m	110.71	111.80	112.83	113.44	114.06	115.03	115.57	116.38
Projektētā grāvja dziļums, m	1.49	2.29	2.34	1.31	1.78	1.65	1.79	1.31
Projektētie nostiprinājumi								

Apzīmējumi:

Zemes virsa

Esošā grāvja gultne

Projektētā grāvja gultne

Pavasara palu
maksimālais ūdens līmenis

Vasaras vidējais
ūdens līmenis

Kolektora izteka, Ø, cm

PPDL 10%

VVDL

7.5

EPL

0.4kV 4v

Projektētājs: IK "Firma MELIORS" Būvkomersanta reģ. apliecības Nr. 11253 Zemgales prospekts 4/20, Jelgava, LV-3001				Pasūtītājs: Balvu novada pašvaldība Reģ. Nr. 90009115622 Bērzpils iela 1A, Balvi, LV-4501			
Būvprojekta vadītājs		V.Ruža	05.10.2017.	Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā			
Būvprojekta autors		E.Rēķe	05.10.2017.				
Rasēja		E.Rēķe	05.10.2017.	Rasējumi	Proj.stad.	Lapas Nr.	Lapu sk.
					Būvprojekts	DT-3	4
				Novadgrāvja ŪSIK 4254951:02 garenprofils	10/2017	Pasūt.Nr. BNP 2016/18	M _v 1:100 M _H 1:5000